

Árazatlan költségvetési kiírás

(külső munkák)

Név :Dudar Község Önkormányzata

Cím :8416 Dudar, Rákóczi utca 19.

Kelt: 2018 év április hó 02 nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :Magyar Mihály

A munka leírása:

Dudar bölcsőde külső munkák

Dudar, Kossuth Lajos utca 26., 712/2 hrsz.

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Megjegyzés:

A beépítésre kerülő, konkrét megnevezésű építési termékek kiváltása csak minimum azonos, vagy annál jobb teljesítményű építési termékkel helyettesíthető.

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Síkalapozás	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Szabadidő és sportlétesítmények	0	0
Összesen:	0	0

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 1.2.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig	73,86	m ²			0	0
2	15-003- 2.1.2.1.1	Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, kitémasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalméretig	7,65	m ²			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	9,85	m ³			0	0
2	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	96,87	m ²			0	0
3	21-007-3.2	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt.talajban, szállítással, 10,1-50,0 m	5,6	m ³			0	0
4	21-008- 2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	29,83	m ³			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	23-003-2- 0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	9,85	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 10 mm	1,05 t			0	0
2	31-001- 1.2.2- 0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500B 12 mm	0,88 t			0	0
3	31-011- 3.1.3- 0241110	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C25/30 - XC2 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	9,23 m3			0	0
4	31-011- 21.2.1.3- 0240210	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C25/30 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	0,68 m3			0	0
5	31-051-1.1- 0121410	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	6,06 m2			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-003-1.1- 0138018	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben BETAFENCE FORTINET kapu 1,25 m átjáróval, zöld műanyag bevonattal, 50x50 szemmagyság, 1250x1150 mm	2	db			0	0
2	45-003-1.2- 0138085	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig, Lkk2 1,5 m széles asszimétrikus kétszárnyú	1	db			0	0
3	45-003-1.2- 0138086	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig, Lkk3 3,5 m széles kétszárnyú	2	db			0	0
4	45-004- 23.1.1- 0138554	Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hegesztett hálós kerítésből, feszítő huzalok nélkül, (rögzítő kapcsok külön tételben kiírva), 1,50 m kerítés magasságig BETAFENCE PANTANET FAMILY hegesztett háló, osztás 101,6x50,8 mm, huzal 2,5 mm, magasság 1,2/25 m	39,71	m			0	0
5	45-004- 23.1.2- 0138582	Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hegesztett hálós kerítésből, feszítő huzalok nélkül, (rögzítő kapcsok külön tételben kiírva), 1,51-2,00 m kerítés magasság között BETAFENCE PANTANET FAMILY hegesztett háló, osztás 101,6x50,8 mm, huzal 2,5 mm, magasság 2,03/25 m, zöld	15	m			0	0
6	45-004- 24.1- 0138441	Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknel, feszítőhuzal elhelyezése drótfonatos kerítéseknel, kerítés magasságát 50 cm-ként megosztva BETAFENCE feszítőhuzal, horganyzott, átmérő: 3,1 mm, hossza: 55 m	165	m			0	0
7	45-004- 24.2- 0138451	Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknel, drótfeszítők elhelyezése, feszítőhuzallal merevített kerítéseknel BETAFENCE drótfeszítő Nr.2, zöld	18	db			0	0
8	45-004- 33.1- 0138701	Komplett, zárt, ipari kerítéstábla rögzítése, előre elhelyezett oszlopokhoz Lkm3 7 db Lkm2 2 db Lk01 9 db	16,57	m			0	0
9	45-004- 36.2- 0118271	Szerelvények és kiegészítők elhelyezése táblás ipari vagy lakossági kerítésrendszerekhez, előregyártott lábazati elem STEELVENT kerítéslábazati betonpanel: 300x2450x50 mm, egyik oldalán téglamintás vagy sima	6	db			0	0
10	45-051- 11.2.1.1	Rozsdamentes korlát elhelyezése, (előzetes terv alapján összeállított), lépcső mellé, L1.1 1 db L1.2 1 db L2 1 db L3.1 1 db	19,5	m			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	61-002-1.1- 0130173	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Speciális zúzottkő andezit, M56, KÓKA, Komló	19,37 m3			0	0
2	61-002-2.1- 0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	4,85 m3			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 21.3- 0617721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x25x5 cm, szürke	18,3	m			0	0
2	62-003- 75.1.1.2- 0610304	Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKÓ® falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokagyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×6 cm-es méretben Barabás TÉGLAKÓ® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×60 mm, vörös-barna	90,81	m ²			0	0
3	62-003- 102- 0610801	Lépcső készítése Barabás téglakő burkolattal	7,41	m ²			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-001- 11.7.1- 0153717	Játszóterek építése helyszíni beton alap készíttéssel (betonozás külön tételben), kész homokozók elhelyezése, 0-14 éves korig (egyszerű) JÁTSZÓTÉR 2006 homokozó, 2,0x2,0 m fenyő, 1-14 éves korig, Lefedhető ütécscillapító peremű homokozó	1	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0